

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia po byłej kotłowni w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ull. Alaja Zwycięstwa 16/17  
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku  
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : maj 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	15
2	Podłoża i izolacje posadzek	16	22
3	Posadzki z płytek	23	25
4	Ścianki i obudowy GK	26	30
5	Gładzie gipsowe	31	34
6	Roboty malarskie	35	39
7	Roboty różne pozostałe	40	40

## OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec - tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	0354-15		5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
2	KNR 4-01	01	Rozebranie zabudowy z płyty GK	m <sup>2</sup>		
d.1	0427-07		1,20*0,80+(1,20+0,80)*0,6	m <sup>2</sup>	2,160	
					RAZEM	2,160
3	KNR 4-01	01	Rozebranie poszycia ściany z płyty GK	m <sup>2</sup>		
d.1	0427-07		2,0*0,24	m <sup>2</sup>	0,480	
					RAZEM	0,480
4	KNR 4-01	01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - parapet	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15		1,46*0,24	m <sup>2</sup>	0,350	
					RAZEM	0,350
5	KNR 4-01	01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07		3,96*2,51+0,94*0,20-0,93*0,67	m <sup>2</sup>	9,505	
					RAZEM	9,505
6	KNR 4-01	01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01		poz.5	m <sup>2</sup>	9,505	
					RAZEM	9,505
7	KNR 4-02	01	Demontaż zaworu o śr. 15mm	szt.		
d.1	0133-02		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNR 4-02	01	Demontaż zlewu	kpl.		
d.1	0235-03		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9	KNR 4-02	01	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	KNR 4-02	01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01		1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
11	kalk. własna	01	Demontaż korytek PVC z przewodami kabelkowymi	m		
d.1			6,0*2	m	12,000	
					RAZEM	12,000
12	kalk. własna	01	Demontaż studni kanalizacyjnej bet. fi 600mm gł 1,0m	szt		
d.1			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
13	kalk. własna	01	Demontaż rur. z PVC fi50mm	m		
d.1			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
14	KNR 4-01	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na legalne składowisko odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11 0108-12		<gruz>poz.2*0,0125+poz.3*0,0125+poz.4*0,02+poz.5*0,02+poz.6*0,01+2*3,14*0,33*1,0*0,06	m <sup>3</sup>	0,449	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			A (suma częściowa)	m <sup>3</sup>	----- <b>0,449</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,449</b>
15 d.1	wycena indywidualna	01	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
			<gruz>poz.14A*1,90	t	0,853	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,853</b>
<b>2</b>			<b>Podłoża i izolacje posadzek</b>			
16 d.2	KNR 4-01 0105-01	09	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
			zasypanie piaskiem zakupionym 3,14*0,36*0,36*1,0	m <sup>3</sup>	0,407	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,407</b>
17 d.2	KNR 2-02 1101-01	09	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
			1,0*0,10	m <sup>3</sup>	0,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
18 d.2	KNR 2-02 0609-03	09	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10cm	m <sup>2</sup>		
			1,0	m <sup>2</sup>	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19 d.2	KNR 2-02 0607-01	09	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
			1,1	m <sup>2</sup>	1,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,100</b>
20 d.2	KNR 2-22 1003-02	09	Posadzki betonowe grubości 4,5 cm zatarte na ostro +zbrojenie siatką 10x10cm gr4,2mm	m <sup>2</sup>		
			1,0	m <sup>2</sup>	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21 d.2	NNRNKB 202 1130- 02 1130- 03	09	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
			poz.6	m <sup>2</sup>	9,505	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,505</b>
22 d.2	KNR 2-02 0602-05	06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
			izolacja 2-skałdnikowa na bazie żywic Krotność = 2 poz.6	m <sup>2</sup>	9,505	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,505</b>
<b>3</b>			<b>Posadzki z płytek</b>			
23 d.3	NNRNKB 202 2805- 05	06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
			poz.22	m <sup>2</sup>	9,505	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,505</b>
24 d.3	NNRNKB 202 2809- 01	06	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
			2*(3,96+2,51+0,20)-0,94	m	12,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,400</b>
25 d.3	KSNR 7 0507-04	06	Progi i listwy osłaniające mosiężne	m		
			0,94	m	0,940	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,940</b>
<b>4</b>			<b>Ścianki i obudowy GK</b>			
26 d.4	KNR-W 4- 01 0324- 02	02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			2	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
27 d.4	KNR 2-02 2003-05	02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		
			tylko poszycie sciany , bez rusztu ! 4,80+0,36	m <sup>2</sup>	5,160	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,160
28 d.4	KNR 2-02 2003-05	02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		
			obudowa rur pod sufitem 2,51*1,65+2,51*0,50	m <sup>2</sup>	5,397	
					RAZEM	5,397
29 d.4	kalk. własna	02	Montaż parapetu z postformingu	m <sup>2</sup>		
			1,50*0,25	m <sup>2</sup>	0,375	
					RAZEM	0,375
30 d.4	kalk. własna	02	Montaż rewizji 30x30cm w zabudowie GK	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
<b>5</b>			<b>Gładzie gipsowe</b>			
31 d.5	KNR 4-01 1202-09	07	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			ściany 2,96*2*(3,96+2,51)+0,22*(1,74+1,46+1,74)-1,46*1,74-1,65*0,50*2	m <sup>2</sup>	35,199	
					RAZEM	35,199
32 d.5	KNR 4-01 1202-09	07	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			sufit 2,51*2,31	m <sup>2</sup>	5,798	
					RAZEM	5,798
33 d.5	KNR 2-02 2009-02	08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.31	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	35,199	
					RAZEM	35,199
34 d.5	KNR 2-02 2009-04	08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3,96*2,51	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	9,940	
					RAZEM	9,940
<b>6</b>			<b>Roboty malarskie</b>			
35 d.6	KNR 2-02 1505-03	05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			Analogia: dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną poz.34	m <sup>2</sup>	9,940	
					RAZEM	9,940
36 d.6	KNR 2-02 1505-03	05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			Analogia: dwukrotne malowanie ścian f. akrylową poz.33	m <sup>2</sup>	35,199	
					RAZEM	35,199
37 d.6	KNR 2-02 1506-01	05	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
			lamperia - lakier bezbarwy poz.36*50%	m <sup>2</sup>	17,600	
					RAZEM	17,600
38 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	05	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
			poz.6	m <sup>2</sup>	9,505	
					RAZEM	9,505
39 d.6	KNR AT-26 0103-02	05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
			1,46*1,74+0,94*2,04	m <sup>2</sup>	4,458	
					RAZEM	4,458
<b>7</b>			<b>Roboty różne pozostałe</b>			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.7	wycena indywidualna	OST	Wymiana opraw jarzeniowych podwójnych przykręcanych do sufitu	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2370604-060	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>	0,0520		
2.	2370699-060	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	0,1030		
3.	1800104-020	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	4,0000		
4.	1701106-034	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0,0123		
5.	152362112-066	Farba akrylowa, opak. 2,5 , 5 lub 10 dm3	dm <sup>3</sup>	12,4584		
6.	AT26009-050	folia ochronna	m <sup>2</sup>	4,9038		
7.	1560200-050	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	4,7133		
8.	1740103-034	gips budowlany szpachlowy	t	0,1588		
9.	2302300-033	izolacja 2 skalnikowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	26,6140		
10.	6803599-020	kołki do wstrzeliwania	szt.	21,9118		
11.	8990499-020	kołki rozporowe plastikowe	szt.	3,0080		
12.	1351701-020	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2,0000		
13.	1324999-033	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	14,2481		
14.	1324999-033	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	3,8858		
15.	1521499-066	lakier do lamperii	dm <sup>3</sup>	3,0448		
16.	1040600-033	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	0,1980		
17.	8990499-020	listwa progowa 90cm	szt.	1,0000		
18.	1530101-033	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,9019		
19.	22	Oprawa jarzeniowa podwójna	szt	2,0000		
20.	22	parapet z postformingu	m <sup>2</sup>	0,3750		
21.	1602003-060	piasek	m <sup>3</sup>	0,4550		
22.	9 00017-050	płytki kamionkowe GRES	m <sup>2</sup>	11,8940		
23.	1750803-050	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	10,8737		
24.	1562699-050	płyty styropianowe EPS200	m <sup>2</sup>	1,0500		
25.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t	0,8530		
26.	22	rewizja 30x30cm	m <sup>2</sup>	3,0000		
27.	202x047-033	samopoziom- sucha mieszanka	kg	148,2780		
28.	3901000-040	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	19,1398		
29.	1720202-034	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,0361		
30.	1343799-033	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,3663		
31.	3930001-060	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,1034		
32.	9 00020-033	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	3,5584		
33.	9 00019-033	zaprawa klejowa sucha mieszanka	kg	83,7198		
34.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
<b>RAZEM</b>						

Słownie:

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	127,4334		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	46111-148	mieszarka do zapraw	m-g	0,1806		
2.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,0134		
3.	39811-148	samochód samowładowczy 5 t	m-g	0,4400		
4.	34312-148	wyciąg	m-g	1,7640		
<b>RAZEM</b>						

Słownie: