

OPIS TECHNICZNY

ZADANIA

Wymiana stolarki drzwiowej w budynku „B” Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

OBIEKT:

Budynek „B” Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

ADRES:

Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk

INWESTOR:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk

AUTOR OPRACOWANIA:

Mirosław Lewandowski

DATA OPRACOWANIA:

02-2016 r.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT:

Wymiana stolarki drzwiowej obejmuje wymianę całkowitą drzwi wewnętrznych kompletnych (ościeżnice, skrzydła, opaski, ćwierćwałki, progi, panele w ościeżach) na wszystkich kondygnacjach budynku (poza stolarką drzwiową z materiałów drewnianych litych, ślusarką drzwiową z aluminium oraz drzwiami antywłamaniowymi). Łącznie 79 kpl. drzwi.

Zakres szczegółowy:

1. Demontaż drzwi, w tym:
 - wykucie ościeżnic drzwiowych (79 szt.)
 - zdjęcie skrzydeł drzwiowych (79 szt.)
 - demontaż opasek drzwiowych (ok. 412,2 mb)
 - rozebranie boazerii panelowych w ościeżach drzwiowych (ok. 85,1m²)
2. Wymiana tapet wytłaczanych w obrębie usuniętych ościeżnic – 97,6m²
3. Wymiana glazury ściennej w obrębie usuniętych ościeżnic w pom. higieniczno – sanitarnych – 33,1m²
4. Wywóz i przyjęcie na wysypisko materiałów z rozbiórki – gruz : 0,794 tony
5. Wywiezienie na wskazane przez Inwestora miejsce skompletowanej po demontażu stolarki do dalszego magazynowania - 79 szt.
6. Montaż drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych fabrycznie wykończonych, wewnętrznych „90” z ościeżnicą i opaskami, skrzydła na 3 zawiasach, 1 zamek, kolor jasny brąz – 11szt. (23,6m²)
7. Montaż drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych fabrycznie wykończonych, wewnętrznych „80” łazienkowych z ościeżnicą i opaskami, skrzydła na 3 zawiasach, 1 zamek, kolor biały – 18 szt.(34,8m²)
8. Montaż drzwi jednoskrzydłowych aluminiowych fabrycznie wykończonych antywłamaniowych wewnętrznych „90” z ościeżnicą i opaskami, skrzydła na 3 zawiasach, 2 zamki, w okleinie drewnopodobnej – wg istniejącej stolarki – 2 szt. (4,28m²)
9. Montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych drewnianych „90”, płytowe , okleinowane (wg istniejącej stolarki) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi, skrzydła na 3 zawiasach, 1 zamek, zabezpieczeniem ościeznicy i skrzydła w strefie przyposadzkowej blachą nierdzewną przeciw uderzeniom – 46 szt. (98,5m²)

10. Montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych drewnianych „90”, płytowe , okleinowane (wg istniejącej stolarki) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi, skrzydła na 3 zawiasach, 1 zamek, zabezpieczeniem ościeżnicy i skrzydła w strefie przyposadzkowej blachą nierdzewną przeciw uderzeniom, typu akustycznego min. 40dB ze szczotką progową wysuwaną – 2 szt. (4,3m²)
11. Montaż tulei nawiewnych – 216 szt. w tym aluminiowych – 162 szt. w 30 skrzydłach oraz mosiężnych – 54 szt. w 9 skrzydłach
12. Montaż klamek z szyldami – 79szt., w tym. aluminiowych 16szt. oraz mosiężnych – 53 szt. (stary mosiądz)
13. Montaż progów drzwiowych – 79 szt. , w tym aluminiowych 16szt. oraz mosiężnych 53 szt. (stary mosiądz)
14. Boazeria z paneli drewnianych w ościeżach drzwiowych w kolorystyce oklein drzwiowych – 73,6m²
15. Malowanie tapet wokół wymienionych drzwi w kolorach istniejących ścian farbami emulsyjnymi akryłowymi – 97,6m²
16. Malowanie ścian dwukrotnie z drobnymi naprawami tynków farbami lateksowymi wokół drzwi w poz. Pienic – 92,8m²
17. Zabezpieczenie posadzek folią – 632m²

II. UWAGI KOŃCOWE:

1. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót i do sprawdzenia przedmiarów z natury.
2. Roboty wykonywać należy zgodnie z SIWZ, Specyfikacją Techniczną wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
3. Materiały użyte do remontu muszą posiadać aktualne atesty techniczne, deklaracje zgodności i badania ITB dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

Opracował:
M. Lewandowski