

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia kotłowni w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ull. Alaja Zwycięstwa 16/17
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : maj 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	5
2	Posadzki z płytek	6	9
3	Roboty tynkarskie	10	23
4	Gładzie gipsowe	24	25
5	Roboty malarskie	26	28
6	Roboty różne pozostałe	29	30

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec - tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0804-07	01	Zerwanie posadzki cementowej gr. 5cm - po fund. zdem. kotłów 0,86*1,16+0,77*1,0	m ² m ²	 1,768	
					RAZEM	1,768
2 d.1	KNR 4-01 0804-08	01	Zerwanie cokolika 0,25+9,13+2,2+5,08+0,40+7,95+0,4	m m	 25,410	
					RAZEM	25,410
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,40*1,50-1,16*0,86-1,0*0,77	m ² m ²	 1,832	
					RAZEM	1,832
4 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladow- czymi na legalne składowisko odpadów <gruz>poz.1*0,05+poz.2*0,15*0,015+poz.3*0,02+poz.6*0,3*0,3* 0,015+poz.13*0,025 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 0,384 ----- 0,384	
					RAZEM	0,384
5 d.1	wycena indywidu- alna	01	Przyjęcie gruzu na wysypisko <gruz>poz.4A*1,90	t t	 0,730	
					RAZEM	0,730
2			Posadzki z płytek			
6 d.2	KNR 4-01 0813-05	06	Wymiana lub uzupełnienie płytek gres o wymiarach 30x30 cm w po- sadzkiach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza 10	plyt. plyt.	 10,000	
					RAZEM	10,000
7 d.2	NNRNKB 202 2805- 05	06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze- niach o pow.do 10 m2 poz.3	m ² m ²	 1,832	
					RAZEM	1,832
8 d.2	NNRNKB 202 2809- 01	06	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.2	m m	 25,410	
					RAZEM	25,410
9 d.2	KNR K-04 0602-01	06	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.6*0,3*0,3+poz.7+poz.8*0,15	m ² m ²	 6,544	
					RAZEM	6,544
3			Roboty tynkarskie			
10 d.3	KNR 4-01 0706-01	07	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 20	szt. szt.	 20,000	
					RAZEM	20,000
11 d.3	KNR 4-01 1202-09	07	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 2,42*(7,95+0,25+9,13+2,2+5,08)	m ² m ²	 59,556	
					RAZEM	59,556
12 d.3	KNR 4-01 1202-09	07	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec · tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5,08*0,5*(7,95+3,15)+3,15*1,65*0,5	m ²	30,793	
					RAZEM	30,793
13 d.3	KNR 4-01 0701-02	07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 5,08*0,75+2,42*(0,4+0,74+0,4)	m ² m ²	7,537	
					RAZEM	7,537
14 d.3	KNR 4-01 0713-03	07	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych 0,45*(7,95-0,74)	m ² m ²	3,245	
					RAZEM	3,245
15 d.3	KNR 2-02 0801-02	07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 2,42*(0,4+0,74+0,4)	m ² m ²	3,727	
					RAZEM	3,727
16 d.3	KNR 4-01 0619-03	07	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 5,08*0,75	m ² m ²	3,810	
					RAZEM	3,810
17 d.3	KNR 0-40 0208-01	07	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemiankowania dwukrotnie Krotność = 2 poz.16	m ² m ²	3,810	
					RAZEM	3,810
18 d.3	KNR 0-40 0209-01	07	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco poz.16	m ² m ²	3,810	
					RAZEM	3,810
19 d.3	KNR 0-40 0210-01	07	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie poz.18	m ² m ²	3,810	
					RAZEM	3,810
20 d.3	KNR 0-40 0210-02	07	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 2 poz.18	m ² m ²	3,810	
					RAZEM	3,810
21 d.3	KNR 0-40 0212-01	07	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie poz.18	m ² m ²	3,810	
					RAZEM	3,810
22 d.3	KNR-W 4- 01 1216- 01	05	Zabezpieczenie podłóg folią poz.12	m ² m ²	30,793	
					RAZEM	30,793
23 d.3	KNR AT- 26 0103- 02	05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1,03*2,01+1,46*0,92+1,46*0,64	m ² m ²	4,348	
					RAZEM	4,348
4			Gładzie gipsowe			
24 d.4	KNR 2-02 2009-04	08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.12	m ² m ²	30,793	
					RAZEM	30,793
25 d.4	KNR 2-02 2009-02	08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.11+poz.15	m ² m ²	63,283	
					RAZEM	63,283
5			Roboty malarskie			
26 d.5	KNR 2-02 1505-03	05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Analogia: dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną poz.24	m ² m ²	30,793	
					RAZEM	30,793
27 d.5	KNR 2-02 1505-03	05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Analogia: dwukrotne malowanie ścian f. akrylową	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec · tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.25	m ²	63,283	
					RAZEM	63,283
28 d.5	KNR 2-02 1506-01	05	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich	m ²		
			lamperia - lakier bezbarwy poz.27*60%	m ²	37,970	
					RAZEM	37,970
6			Roboty różne pozostałe			
29 d.6	wycena indywidu- alna	OST	Wymiana zlewu żeliwnego 40x40cm z baterią i syfonem	szt		
		1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.6	wycena indywidu- alna	OST	Wymiana baterii pojedynczej	szt		
		1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	22	Bateria zlewozmywakowa	szt	1,0000		
2.	1701100-034	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0100		
3.	152362112-066	Farba akrylowa, opak. 2,5 , 5 lub 10 dm3	dm ³	25,9650		
4.	AT26009-050	folia ochronna	m ²	4,7828		
5.	238000204-033	Folia plynna izolacyjna	kg	6,0205		
6.	1560200-050	folia polietylenowa	m ²	10,9931		
7.	1740103-034	gips budowlany szpachlowy	t	0,3149		
8.	1521499-066	lakier do lamperii	dm ³	6,5688		
9.	1530101-033	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1,9877		
10.	1602003-060	piasek do zapraw	m ³	0,1706		
11.	9_00017-050	plytki kamionkowe GRES	m ²	6,9217		
12.	-033	preparat krzemion.	kg	1,5240		
13.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t	0,7300		
14.	2300713-033	szlam uszczelniający	kg	15,2400		
15.	1720202-034	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,0795		
16.	3930001-060	Woda z rurociągów'	m ³	0,2367		
17.	2380806-060	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	0,0868		
18.	2350052-033	zaprawa do obrzutki	kg	19,0500		
19.	9_00020-033	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,5274		
20.	9_00019-033	zaprawa klejowa sucha mieszanka	kg	31,0992		
21.	1701100-033	zaprawa klejowa wodoodporna	kg	7,0000		
22.	2350060-033	zaprawa tynkarska renowacyjna	kg	53,3400		
23.	2350056-033	zaprawa wykończeniowa renowacyjna	kg	13,3350		
24.	22	Zlew żeliwny 40x40cm z baterią i syfonem	szt	1,0000		
25.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	113,7077		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	46212-148	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	0,1524		
2.	46111-148	mieszarka do zapraw	m-g	0,3763		
3.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,5364		
4.	39811-148	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,3763		
5.	34312-148	wyciąg	m-g	2,2706		
RAZEM						

Słownie: